MODULO FORMATIVO MF0639

UNIDAD FORMATIVA 3. UF0311. DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACION

EXAMEN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 1,2,3 y 4

1. Con los planos proporcionados. Introducir y calcular la estructura de la vivienda unifamiliar mediante el programa cypecad.
2. Realizar los planos de replanteo, cimentacion con zapatas y con losa de cimentacion. Estructura del semisotano con muros de contencion y empuje. Estructura de los forjados con viguetas unidireccionales. Forjado inclinado de planta de cubierta.
3. Para cada parte de la estructura buscar y añadir detalles. Acordarse de introducir el cuadro de características del hormigon.
4. Realizar la misma estructura mediante perfiles metálicos con un dxf y el programa metal 3d. La cimentacion hacerla con zapatas.

Se entrega una carpeta comprimida que contiene los fichero de cype usados exportados a ifc y los pdf de los planos en DIN-A3. (no incluir los de CAD proporcionados).